


Commune de ZINSWILLER

**Grand'Rue
67110 ZINSWILLER**



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur

Commune de ZINSWILLER

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le Maire de la commune de ZINSWILLER

Maître d'œuvre Travaux

TEKTO Ingénierie
Service Ouvrages d'Art

Objet de la consultation

Service Urbanisme ZINSWILLER

Accès carrossable à la Salle des Fêtes

Reconstruction du Pont franchissant la Zinsel Nord depuis la rue d'Uhrwiller.

N°	DESIGNATION DES PRIX	U	QTE	PU HT	MONTANT HT
100 PRIX GENERAUX					
101	INSTALLATION DE CHANTIER	FT	1,00		
102	SIGNALISATION DE CHANTIER	FT	1,00		
103	ETUDE D'EXECUTION	FT	1,00		
104	IMPLANTATION - PIQUETAGE	FT	1,00		
105	REMUNERATION DU PAQ	FT	1,00		
106	REMUNERATION DU PPSPS	FT	1,00		
107	REMUNERATION DU PAPE	FT	1,00		
108	EPREUVES DE L'OUVRAGE	FT	1,00		
109	CONSTITUTION DU DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE	FT	1,00		
	SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX				0,00
200 TRAVAUX PREPARATOIRES ET ATTENANTS					
201	DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE D'ARBRES, ESSOUCEMENT	FT	1,00		
202	DECAPAGE DE TERRE VEGETALE	M2	48,00		
203	DECROUTAGE D'ENROBE RESTANT	M2	96,00		
204	TERRASSEMENTS GENERAUX DES APPUIS (non réutilisable)	M3	108,00		
205	TERRASSEMENTS GENERAUX DES RACCORDEMENTS (non réutilisable)	M3	30,00		
206	REMBLAIS DES APPUIS (GNT 0/63 A - volume après compactage)	M3	36,00		
207	REMBLAIS DES RACCORDEMENTS (GNT 0/63 A - volume après compactage)	M3	30,00		
208	REMBLAIS DE BASE (GNT 0/20 2B - volume après compactage)	M3	8,00		
209	MESURES CONSERVATOIRES DES ARBRES ATTENANTS	FT	1,00		
210	MESURES CONSERVATOIRES DES RESEAUX	FT	1,00		
211	MESURES DE PROTECTION DU COURS D'EAU	FT	1,00		
	SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET ATTENANTS				0,00
300 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION					
301	DECONSTRUCTION DE LA VOUTE METALLIQUE	M	9,00		
302	DECONSTRUCTION DES MURS TYMPANS	M3	15,00		
303	DECONSTRUCTION DES FONDATIONS DES MURS TYMPANS	M3	4,00		
304	TERRASSEMENT DES REMBLAIS TECHNIQUES RESTANTS	M3	64,00		
305	INTERFACE POUR RETRAIT DE L'AEP AVEC SERVICE TECHNIQUE VILLE	FT	1,00		
	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				0,00
400 FONDATIONS PROFONDES					
401	AMENE ET REPLI DE L'ATELIER DE FORAGE DES MICROPIEUX	F	1,00		
402	DEPLACEMENT ET MISE EN PLACE DE L'ATELIER DE FORAGE	U	28,00		
403	DEPLACEMENT DE L'ATELIER DE FORAGE PAR APPUI	U	2,00		
404	MICROPIEUX D'ESSAIS POUR CONVENANCE	U	2,00		
405	REALISATION DE MICROPIEUX	M	343,00		
406	RECEPAGE ET TETE DE MICROPIEUX	U	28,00		
407	TUBE PETROLIER POUR MICROPIEUX	KG	11 500,00		
	approches : 343 m x 300 euros/m = 102 900 euros				
	SOUS-TOTAL FONDATIONS PROFONDES				0,00

N°	DESIGNATION DES PRIX	U	QTE	PU HT	MONTANT HT
500 BETON ARME ET TRAITEMENTS					
501	COFFRAGES ORDINAIRES SOIGNES APPARENTS	M2	150,00		
502	COFFRAGES ORDINAIRES NON-APPARENTS YC METAL DEPLOYE	M2	82,00		
503	ARMATURES DE BETON ARME	KG	13 600,00		
504	BETON DE PROPRETE (épaisseur 10 cm)	M2	30,00		
505	BETONS TRADITIONNELS (C35/45)	M3	85,00		
506	REGLAGE ET FINITION DES SURFACES NON COFFREES	M2	167,00		
507	CURE DU BETON	M2	167,00		
508	TRAITEMENT DE SURFACE PAR BADIGEON	M2	32,00		
509	ANTIGRAFFITI	M2	30,00		
510	GRUTAGE DES ELEMENTS PREFABRIQUES	FT	1,00		
511	ATELIER FORAIN OU TRANSPORT DES ELEMENTS PREFABRIQUES	FT	1,00		
	SOUS-TOTAL BETON ARME ET TRAITEMENTS				0,00
600 EQUIPEMENTS ET DIVERS					
601	GRENAILLAGE DE L'EXTRADOS	M2	96,00		
602	ÉTANCHEITE GENERALE DE LA TRAVERSE	M2	96,00		
603	ÉTANCHEITE LATERALE DE LA TRAVERSE	M	40,00		
604	GARDE-CORPS TYPE S8 (galvanisé et peint)	M	24,00		
605	ENROCHEMENTS BETONNES	M3	12,00		
606	REPERES DE NIVELLEMENT	U	4,00		
607	BORDURES BETON T2 COLLEES (droites)	M	24,00		
608	BORDURES BETON T2 FONDEES (droites et facettes)	M	20,00		
609	BETON DE REMPLISSAGE DU TROTTOIR	M3	6,00		
610	FOURREAUX DIA 160 MM	M	84,00		
611	ESSAIS ET PROCES VERBAL DU COMPACTAGE DES REMBLAIS	FT	1,00		
612	BETON BITUMINEUX SG 0/7 (épaisseur 8 cm)	T	34,00		
613	TERRE VEGETALE ET VEGETAUX (zone paysagère)	M2	48,00		
614	NETTOYAGE GENERAL, REPLI ET REMISE EN ETAT DU SITE	FT	1,00		
	SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS ET DIVERS				0,00
N°					MONTANT HT
RECAPITULATIF					
100	SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX				0,00
200	SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET ATTENANTS				0,00
300	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				0,00
400	SOUS-TOTAL FONDATIONS PROFONDES				0,00
500	SOUS-TOTAL BETON ARME ET TRAITEMENTS				0,00
600	SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS ET DIVERS				0,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros)				0,00
	TVA A 20,0 %				0,00
	TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)				0,00